

**Przedmiar robót
do sporządzenia kosztorysu ofertowego
na „Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Szczepleszynie”**

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Wyszczególnienie elementów robót</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
1.	KNR 4-04 0501-01	DUŻA SALA I. Rozbiórki i roboty remontowe Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe – do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m2	439,30		
2.	KNR 4-01 0602-01 analogia	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na suchorozbiórka	m2	439,30		
3.	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	439,3		
4.	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	mb	549,07		
5.	KNR 4-01 0512-01 analogia	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy – rozbiórka izolacji punktowej z papy	m2	34.69		
6.	KNR 4-01 0203-06	Uzupełnienie słupków z betonu monolitycznego	M3	7,80		
7.	KNR 4-02 0506-05	Demontaż rurociągu stal. o połączeniach spawanych o śr.50mm	mb	70,00		
8.	KNR 2-15 0401-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stal. instalacyjnych o śr.nom.50mm o łącz.spawanych w kanale	mb	70		
9.	KNZ-15 20-05	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr.50mm i gr.izolacji 30mm	mb	70		
10.	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl	8		
11.	KNR 4-02 0509-03	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 25mm	szt	8		

12.	KNR 2-02 0701-01	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm	M2	17,50		
13.	KNR 2-02 0701-02	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości Krotność=2	M2	17,50		
14.	KNR 2-02 0701-05	Ściany kanałów wewnątrz budynku z cegły grub. 12 cm	M2	22,75		
15.	KNR 2-02 0701-09	Tynki ścian kanału o wysokości ponad 50 cm	M2	45,50		
16.	KNR 2-02 1210-01 analogia	Kraty do 1m2 – Włazy – ruszty otwierane z obramieniem do kanałów stalowe o powierzchni elementu do 1m2 – wyrób zabezpieczony antykorozyjnie i malowany 2x farbą olejną	M2	0,65		
17.	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	10		
18.	KNP 02 0111-01.01	Obsadzanie z dostarcz.kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach /po 2 kratki na otwór went./	szt	20		
19.	KNR 2-17 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne-w ścianach wentylacji j.w.	M2	3,80		
20.	KNR 2-02 1102-01	II. Roboty nowe Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cem. gr. 20mm zatarte na ostro	M2	439,30		
21.	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cem. – dodatek lub pstrącenie za zmianę gr. o 10mm Krotność=1,5	M2	439,3		
22.	KNR 4-01 0512-01 analogia	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach drewnianych w nakładkę	m2	34,69		
23.	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5cm poziome z płyt układanych na sucho-jedna warstwa	m2	439,3		

24.	KNR 2-02 1121-04 analogia	Ślepa podłoga o grubości 32mm na legarach ułożonych krzyżowo	m2	439,3		
25.	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2	154,29		
26.	KNR 2-02 1122-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe gr.22mm	m2	439,3		
27.	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	439,3		
28.	KNR 4-04 0501-01	MAŁA SALA I. Rozbiórki i roboty remontowe Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe – do 61 deszczulek na 1m2 posadzki	m2	173,60		
29.	KNR 4-01 0602-01 analogia	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na sucho-rozbiórka	m2	173,60		
30.	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	173,60		
31.	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	mb	225,00		
32.	KNR 4-01 0512-0 analogia	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy – rozbiórka izolacji punktowej z papy	m2	14,06		
33.	KNR 4-01 0203-06	Uzupełnienie słupków z betonu monolitycznego/pod legary/	M3	4,20		
34.	KNR 4-02 0506-05	Demontaż rurociągu stal. o połączeniach spawanych o śr.50mm	mb	30,00		
35.	KNR 2-15 0401-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stal. instalacyjnych o śr.nom.50mm o łącz.spawanych w kanale	mb	30,00		
36.	KNZ-15 20-05	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr.50mm i gr.izolacji 30mm	mb	30,00		

37.	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl	4		
38.	KNR 4-02 0509-03	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 25mm	szt	4		
39.	KNR 2-02 0701-01	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm	M2	7,50		
40.	KNR 2-02 0701-02	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości Krotność=2	M2	7,50		
41.	KNR 2-02 0701-05	Ściany kanałów wewnątrz budynku z cegły grub. 12 cm	M2	9,75		
42.	KNR 2-02 0701-09	Tynki ścian kanału o wysokości ponad 50 cm	M2	19,50		
43.	KNR 2-02 1210-01 analogia	Kraty do 1m2 – Włazy – ruszty otwierane z obramieniem do kanałów stalowe o powierzchni elementu do 1m2 – wyrób zabezpieczony antykorozyjnie i malowany 2x farbą olejną	M2	0,65		
44.	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	6,00		
45.	KNP 02 0111-01.01	Obsadzanie z dostarcz.kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach /po 2 kratki na otwór went./	szt	12,00		
46.	KNR 2-17 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne-w ścianach wentylacji j.w.	M2	2,10		
47.	KNR 2-02 1102-01	II.Roboty nowe Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cem. gr. 20mm zatarte na ostro	M2	173,60		
48.	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cem. – dodatek lub pstrącenie za zmianę gr. o 10mm Krotność=1,5	M2	173,6		

49.	KNR 4-01 0512-01 analogia	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach drewnianych w nakładkę	m2	14,06		
50.	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5cm poziome z płyt układanych na sucho-jedna warstwa	m2	173,60		
51.	KNR 2-02 1121-04 analogia	Ślepa podłoga o grubości 32mm na legarach ułożonych krzyżowo	m2	173,60		
52.	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2	62,55		
53.	KNR 2-02 1122-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe gr.22mm	m2	173,6		
54.	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	173,6		
RAZEM wartość netto						
Podatek Vat						
OGÓLEM wartość brutto						

Słownie zł:

Sporządził: