

URZĄD MIEJSKI
W SZCZEBRZESZYNI
22-460 SZCZEBRZESZYN
ul. Pl. Tadeusza Kościuszki 1
tel. 84 6821 095, 84 6821 006
woj. lubelskie

Szczebrzeszyn, dn. 15.05.2012r

Znak: IBM.271.1.2012

**Dot. przetargu na „Przebudowę drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Wielacza
Kolonia od km 0+780 do km 1+480”**

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie zamieszcza właściwy załącznik Nr 2 do SIWZ

Z-ca BURMISTRZA

mgr Józef Banaszkiewicz

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 110154L W MIEJSC. WIELĄCZA KOLONIA
OD KM 0+780 DO KM 1+480

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <i>CPV: 45113000-2, Roboty na placu budowy</i>				
1	KNNR 1 0111-010- 043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,70	km		
2	KNNR 1 0113-010- 050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. Grubość warstwy do 15 cm	2300	m ²		
		Razem:				
II		ROBOTY ROZBIÓRKOWE <i>CPV: 45111000-8, Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>				
3	KNR 2-31 0816-03- 040	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy powyżej 50cm (30% rur do ponownego wbudowania)	11,00	m		
		Razem:				
III		ROBOTY ZIEMNE <i>CPV: 45111000-8, Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>				
4	KNKRB 01 0317-02- 060	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp. Kategoria gruntu III	320,00	m ³		
5	KNNR 1 0202-060- 060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III-IV	650,00	m ³		
6	KNNR 1 0210-030- 060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ , głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV	60,00	m ³		
7	KNNR 1 0311-040- 060	Ręczne formowanie nasypów z ziemi ułożonej wzdłuż nasypu. Grunt kategorii III-IV	650,00	m ³		
8	KNKRB 01 0227-0201- 060	Formowanie nasypów do 3m spycharkami bez specjalnego zagęszcz. nasypu z ziemi dostarczanej samoch. samowyl. 5-10t z ładunkiem kop. gąs. 0,60m ³ . Kat. gruntu III	215,00	m ³		
9	KNKRB 01 0229-02- 060	Zagęszczenie nasypów ubijakami ręcznymi, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 20 cm. Kategoria gruntu III-IV	1185,00	m ³		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
IV		PODBUDOWA <i>CPV: 45233300-2, Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego</i>				
10	KNNR 6 0103-010- 050	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV</i>	385,00	m2		
11	KNKRB 06 0102-01- 060	<i>Warstwy odsączające. Sposób rozścielenia i zagęszczania ręczny. Grubość warstwy 10cm</i>	385,00	m2		
12	KNNR 6 0113-020- 050	<i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	385,00	m2		
13	KNNR 6 0107-010- 060	<i>Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni wraz z poszerzeniem kruszywem łamanym, średnia grubość warstwy 12 cm $(285,7+37,8)=323,5$</i>	323,50	m3		
		Razem:				
V		ELEMENTY ULIC I ODWODNIENIA <i>CPV: 45233300-2, Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego</i>				
14	KNNR 1 2-33 0601- 02-040	<i>Części przelotowe prefabrykowanych przepustów rurowych jednootworowych zakończenia z rur ze skosami o średnicy 60cm. Ława wykonana z pospółki 8+7=15</i>	15	m		
		Razem:				
VI		NAWIERZCHNIA JEZDNI <i>CPV: 45233200-1, Roboty w zakresie różnych nawierzchni</i>				
15	KNNR 6 1005-070- 050	<i>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m²</i>	2545,00	m2		
16	KNKRB 06 0306-0101- 050	<i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy)-grysowo-żwirowych. Warstwa ścierna o grubości 5cm</i>	2545,00	m2		
		Razem:				
VII		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, ZIELEŃ <i>CPV: 45233141-9, Roboty w zakresie konserwacji dróg</i>				
17	KNNR 1 0503-030- 050	<i>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i rowów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III</i>	2100,00	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys(netto):				
		Podatek VAT:				
		Razem kosztorys(brutto):				

SPORZĄDZIŁ: