GMINA SZCZEBRZESZYN
Plac Tadeusza Kościuszki 1
22-460 SZCZEBRZESZYN

Szczebrzeszyn,dn.28.01.2019

IBM.271.1.2019

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie **„TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE"**

W nawiązaniu do pytania z dnia 25.01.2019 dot. przetargu na : „TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE" Urząd Miejski wyjaśnia jak niżej:

***Pytanie 1:***
W dniu 23-01-2019r ukazały się wyjaśnienia dotyczące grubości docieplenia granulatem z wełny mineralnej, w których Zamawiający odpowiadając na zapytanie zmienia grubość z 20 cm na 24 cm. Naszym zdaniem jest to błąd, gdyż w opisie technicznym jest informacja o grubości 14 cm i przedmiar powinien być zmieniony z 20 cm na 14cm. Prosimy o stosowną informację na ten temat.

***Odpowiedź:***
Zgodnie z opisem technicznym (str. 37 projektu) : „Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej o przewodności 0,038W/m²K o grubości 24cm metodą wdmuchiwania".
W związku z powyższym należy do wyceny przyjąć warstwę gr.24cm zgodnie z naszą odpowiedzią na zapytanie zamieszczoną dn. 23.01.2019r.

BURMISTRZ
Henryk Matej