Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Wykonanie chodnika**			
1 d.1		Wprpwadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	ryczałt		
		1	ryczałt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.195	km	0.195	
				RAZEM	0.195
3 d.1	KNNR 1 0202-02	Koryta wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m^3		
		88*0.15*1.3+20*0.25*1.3+87*0.15*1.5	m^3	43.235	
				RAZEM	43.235
4 d.1	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m^3		
		43.235	m^3	43.235	
				RAZEM	43.235
5 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m^3		
		0.042*195*2	m^3	16.380	
				RAZEM	16.380
6 d.1	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		195*2	m	390.000	
				RAZEM	390.000
7 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m^2		
		20*1.3+88*1.3+87*1.5	m^2	270.900	
				RAZEM	270.900
8 d.1	KNR 0-11 0321-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		88*1.3+87*1.5	m^2	244.900	
				RAZEM	244.900
9 d.1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m^2		
		175*0.75	m^2	131.250	
				RAZEM	131.250
10 d.1	KNNR 6 0109-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z węzła betoniarskiego wytrzymałości 5 MPa gr.10 cm	m^2		
		20*1.3	m^2	26.000	
				RAZEM	26.000
11 d.1	KNR 0-11 0317-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m^2		
		20*1.3	m^2	26.000	
				RAZEM	26.000
12 d.1	KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I tłuczeń kamienny	t		
		86.14	t	86.140	
				RAZEM	86.140
13 d.1	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I Krotność = 3	kurs		
		86.14/10	kurs	8.614	
				RAZEM	8.614
14 d.1	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I Podsypka + beton Krotność = 24	kurs		
		44.78/10	kurs	4.478	
				RAZEM	4.478