
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Klinowej w Szczepieszynie

ADRES INWESTYCJI: Ulice Partyzantów i Klinowa w Szczepieszynie

NAZWA INWESTORA: Gmina Szczepieszyn

ADRES INWESTORA: Plac Tadeusz Kościuszki 1, 22-460 Szczepieszyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Stanisław Kaziród

DATA OPRACOWANIA:

06.08.2020

WYKONAWCA:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Inwestycji

inż. Stanisław Kaziród

Data opracowania

06.08.2020

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budowa oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, stalowy 10m, na istniejącym fundamencie.	szt.		
d.1		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
2	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, stalowy 8m, na istniejącym fundamencie.	szt.		
d.1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie do słupa 8m	szt.		
d.1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie do słupa 10m	szt.		
d.1		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
5	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.		
d.1		27	kpl.przew.	27,000	
				RAZEM	27,000
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 100W	szt.		
d.1		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
7	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - analogia montaż ogranicznika przepięć C + D	szt.		
d.1		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
8	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
d.1		27	pomi ar	27,000	
				RAZEM	27,000
9	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1		28	odc.	28,000	
				RAZEM	28,000
10	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000