
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja budynku wielorodzinnego ul. Zamojska 11 w
Szczepieszynie

ADRES INWESTYCJI: ul. Zamojska 11, 22-460 Szczepieszyn

NAZWA INWESTORA: Gmina Szczepieszyn

ADRES INWESTORA: Plac Tadeusza Kościuszki 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Stanisław Kaziród

DATA OPRACOWANIA: 27.01.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania
27.01.2021

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Balkon			
1 d.1	KNR 4-01 0820-01	Wymiana pokładów balkonowych z desek dębowych gr. 4 cm	m2		
		11,20	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
2 d.1	KNR 4-01 0914-02	Wymiana poręczy (pochwyty) drewnianych z drewna twardego na barierkach balkonowych	m		
		19,20	m	19,200	
				RAZEM	19,200
3 d.1	KNR 4-01 0602-03	Izolacja przeciwwilgociowa pokładów balkonowych papą termozgrzewalną.	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
4 d.1	KNR 2-02 1112-03 analogia	Ułożenie z wykładzin z tworzyw sztucznych z gumy ryflowanej antypoślizgowej pokładów balkonowych	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
5 d.1	KSNR 2 0504- 01	Obróbki blacharskie nierdzewne systemowe krawędzi balkonowych szerokości do 25 cm.	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
6 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną czarną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		21,12	m2	21,120	
				RAZEM	21,120
2		Elewacja			
7 d.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR -wysokości do 16 m	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
8 d.2	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
9 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów okiennych	m2		
		3,9	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
10 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)			
11 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
12 d.2	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
13 d.2	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności i występu w ścianach z cegieł	m2		
		10,50	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
14 d.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni elewacji	m2		
		161,82	m2	161,820	
				RAZEM	161,820
16 d.2	KNR 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków na gzymsach i profilach ciągnionych	m2		
		9,7	m2	9,700	
				RAZEM	9,700
17 d.2	KNR AT-38 0501-01	Montaż listwy startowej z okapem	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
18 d.2	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków styropianem fasadowym grubości 8 cm z wyprawą elewacyjną o fakturze gładkiej	m2		
		130,02	m2	130,020	
				RAZEM	130,020
19 d.2	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie powierzchni pilastrów styropianem fasadowym grubości 8 cm z wyprawą elewacyjną o fakturze gładkiej	m2		
		31,8	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
20 d.2	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - pod tynk wzmocniony	m2		
		25,4	m2	25,400	
				RAZEM	25,400
21 d.2	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna o fakturze gładkiej na uprzednio przygotowanym podłożu do wysokości 2 metrów	m2		
		25,4	m2	25,400	
				RAZEM	25,400
22 d.2	KNR 0-17 2610-07	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi z wyprawą cienkowarstwową gładką szerokości do 30 cm.	m2		
		28,86	m2	28,860	
				RAZEM	28,860
23 d.2	KNR 0-17 2610-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym ościeży okien i pilastrów	m		
		86,21	m	86,210	
				RAZEM	86,210
24 d.2	KNR 2-02 0923-04	Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie	m2		
		6,2	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
25 d.2	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 35 cm z blachy ocynkowanej powlekanej - parapety	m2		
		8,2	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
26 d.2	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy powlekanej	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
27 d.2	KNR-W 2-02 1613-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2		
		37,5	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
3		Cokół			
28 d.3	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.3	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m3		
		3,72	m3	3,720	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,720
30 d.3	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3		
		3,72	m3	3,720	
				RAZEM	3,720
31 d.3	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m2		
		5,32	m2	5,320	
				RAZEM	5,320
32 d.3	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm	m2		
		5,32	m2	5,320	
				RAZEM	5,320
33 d.3	KNR AT-40 0408-03	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m2		
		5,32	m2	5,320	
				RAZEM	5,320
34 d.3	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych styrodur	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
35 d.3	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki żywiczo-mineralnej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
36 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
4		Wymiana drzwi do lokalu nr 2			
37 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
38 d.4	KNR 0-19 1024-10	Drzwi i ścianki aluminiowe oszklone, osadzone na kotwach jednokomorowe	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
5		Remont bramy wjazdowej			
39 d.5	KNR 4-01 0925-14	Wzmocnienie u uzupełnienie ramiaków skrzydeł drzwiowych z desek gładkich o powierzchni ponad 0.5 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
40 d.5	KNR 4-01 0912-07	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki drzwiowej	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
41 d.5	KNR 4-01 0920-30	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych przelotowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
42 d.5	KNR 4-01 0920-34	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 wraz z czyszczeniem i wygładzeniem powierzchni drewnianych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,96	m2	14,960	
				RAZEM	14,960
6		Przejście bramne			
44 d.6	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		18,68	m2	18,680	
				RAZEM	18,680
45 d.6	KNR 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków renowacyjnych kat. III	m2		
		18,68	m2	18,680	
				RAZEM	18,680
46 d.6	KNR 4-01 0735-10	Przecieranie tynków cementowo-wapiennych kat. II lub III	m2		
		77,28	m2	77,280	
				RAZEM	77,280
47 d.6	KNNR 2 1405- 02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m2		
		95,96	m2	95,960	
				RAZEM	95,960
48 d.6	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z kostki betonowej	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
49 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
7		Zabezpieczenie			
50 d.7	kalk. własna	Oznakowanie, wygrozdzenie strefy niebezpiecznej i organizacja placu budowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.7	kalk. własna	Utylizacja i wywiezienie materiałów rozbiórkowych.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000