
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45211300-2	Roboty budowlane w zakresie budowy domów
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI: Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynku
ADRES INWESTYCJI: Kawęczynek - działka nr ewid. 1072/9 i 1072/1.
NAZWA INWESTORA: Gmina Szczepieszyń
ADRES INWESTORA: Plac Tadeusza Kościuszki 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Stanisław Kaziród

DATA OPRACOWANIA: 09.03.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

inż. Stanisław Kaziród
nr upr. DAW II 8387/94/87
spec. konstrukcyjno-budowlane

Data opracowania
09.03.2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Tynki wewnętrzne, malowanie i okładziny ceramiczne			
1 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2		
		26,50	m2	26,500	
				RAZEM	26,500
2 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami glazurowymi o wymiarach 40x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		5,20	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe	m2		
		661,635	m2	661,635	
				RAZEM	661,635
5 d.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2		
		661,635	m2	661,635	
				RAZEM	661,635
2		Posadzki - wykończenie			
6 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie, zmycie	m2		
		127,230	m2	127,230	
				RAZEM	127,230
7 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome	m2		
		127,230	m2	127,230	
				RAZEM	127,230
8 d.2	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek gr 10 mm kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm	m2		
		127,230	m2	127,230	
				RAZEM	127,230
9 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome	m2		
		82,610	m2	82,610	
				RAZEM	82,610
10 d.2	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych gr 10 mm AC5 wraz z matą wygłuszającą i listwą przypodłogową	m2		
		82,61	m2	82,610	
				RAZEM	82,610
11 d.2	NNRNKB 202 2810-05	Okładziny schodów z płytek gr 10 mm kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, stopnice płyty ryflowane	m2		
		37,820	m2	37,820	
				RAZEM	37,820
12 d.2	NNRNKB 202 2809-03	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m2, płytki 10x30, zaprawa Atlas	m		
		83,710	m	83,710	
				RAZEM	83,710
3		Stołarka drzwiowa wewnętrzna i ślusarka			
13 d.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice skrzynkowe fabrycznie wykończone dostosowane do grubości ścian	m		
		90,540	m	90,540	
				RAZEM	90,540
14 d.3	KNR 4-01 0901-08	Montaż opaski drzwiowej	m		
		181,080	m	181,080	
				RAZEM	181,080

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone. D-1 120x205 PCV (Panelowe przeszklone) szt. 1; D-2 90x205 pełne szt. 1; D-3 80x205 pełne z dolnym nawiewem szt. 8; D-4 90x205 pełne z dolnym nawiewem szt. 3; D-5 110x205 drzwi wahadłowe szt. 1; D-6 100x205 pełne szt. 1; D-7 80x205 pełne szt. 4.	m2		
		36,380	m2	36,380	
				RAZEM	36,380
16 d.3	wycena indywidualna	Dostarczenie stolarki drzwiowej wew. kompletnej z ościeżnicą i opaskami. D-1 120x205 PCV (Panelowe przeszklone) szt. 1; D-2 90x205 pełne szt. 1; D-3 80x205 pełne z dolnym nawiewem szt. 8; D-4 90x205 pełne z dolnym nawiewem szt. 3; D-5 110x205 drzwi wahadłowe szt. 1; D-6 100x205 pełne szt. 1; D-7 80x205 pełne szt. 4.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	KNR 2-02 1208-03	Barierki stalowe chromowane na wspornikach (klatka schodowa)	m		
		7,470	m	7,470	
				RAZEM	7,470
4		Roboty sanitarne			
18 d.4	KNR 0-35 0123-07	Kabina prysznicowa 90 x 80 cm z brodzikiem i przyłączeniem	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.4	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.4	KNR 2-02 1218-03	Uchwyty łazienkowy dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.4	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem i baterią	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Roboty ziemne			
22 d.5	KNR 13-12 0202-01	Niwelacja terenu wraz ze skarpowaniem wykonywana spycharkami gąsienicowymi z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m	m3		
		150	m3	150,000	
				RAZEM	150,000
6		Instalacja elektryczna - oświetlenie			
23 d.6	KNR 5 0502- 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa typu kinkiet IP55 60W + źródło światła LED E27 1500lm 4000k	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000