
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebbrzeszynie
INWESTOR : Gmina Szczebbrzeszyn
DATA OPRACOWANIA : 08.06.2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.06.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Prace przygotowawcze							
1 d.1	KNR 2-21 0101-01 analogia	Oczyszczenie terenu z darnii - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		m ³	19.2		
2 d.1	KNR 2-21 0101-04 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km- wywóz darni		m ³	19.2		
3 d.1	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km =5km Krotność = 8		m ³	19.2		
Razem dział Prace przygotowawcze							
2 Nawierzchnia bezpieczna							
4 d.2	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych		m ²	318		
5 d.2	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm		m ²	318		
6 d.2	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.		m ²	318		
7 d.2	KNR 2-21 0101-04 analogia	Oczyszczenie terenu - wywiezienie urobku samochodami na odl.do 1.0 km		m ³	79.5		
8 d.2	KNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z nakładką na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	72		
9 d.2	kalk. własna	Nakładka gumowa na obrzeże		m	72		
10 d.2	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm		m ²	318		
11 d.2	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. na terenie poza urządzeniami 10+5=15 Krotność = 5		m ²	318		
12 d.2	kalk. własna	Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacjami, zbrojonej, zatartej na ostro		m ²	318		
13 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna (płyty 300x300x42mm) pomarańczowa HIC 1,5		m ²	125		
14 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna (płyty 300x300x72mm pomarańczowa, HIC 2,2)		m ²	139		
15 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna (płyty 300x300x42mm) niebieska HIC 1,5		m ²	54		
Razem dział Nawierzchnia bezpieczna							
3 Urządzenia zabawowe							
16 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Zestaw zabawowy duży		szt	1		
17 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Huśtawka podwójna drewniana		szt	1		
18 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Ważka drewniana pojedyncza		szt	1		
19 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Urządzenie linowe drzewko		szt	1		
20 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Równoważnia łamana		szt	1		
21 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Ścianka wspinaczkowa		szt	1		
22 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Kładka górską		szt	1		
Razem dział Urządzenia zabawowe							
4 Mała architektura							
23 d.4	kalk. własna	Ławka bez oparcia - dostawa i montaż		szt	2		
24 d.4	kalk. własna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż		szt	1		
25 d.4	kalk. własna	Tablica regulamin - dostawa i montaż		szt	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
26 d.4	kalk. własna	Ogrodzenie panelowe - wys. 1,8m + cokół z obrzeża betonowego 20x6cm - dostawa i montaż		m	72		
27 d.4	kalk. własna	Furtka 1m szer. - dostawa i montaż		szt	2		
Razem dział Mała architektura							
5 Zieleń							
28 d.5	KNR 2-01 0235-02 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z planowaniem o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV		m ³	50		
29 d.5	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem		m ²	192		
30 d.5	KNR 2-21 0311-06	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m		szt.	7		
Razem dział Zieleń							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: