
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebbrzeszynie
INWESTOR : Gmina Szczebbrzeszyn
DATA OPRACOWANIA : 08.06.2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.06.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace przygotowawcze					
1	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z darnii - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1	0101-01 analogia	19.2	m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km- wywóz darni	m ³		
d.1	0101-04 analogia	19.2	m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
3	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.1	0101-05	=5km Krotność = 8 19.2	m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
2 Nawierzchnia bezpieczna					
4	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m ²		
d.2	0121-02	318	m ²	318.000	
				RAZEM	318.000
5	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m ²		
d.2	0101-05	318	m ²	318.000	
				RAZEM	318.000
6	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.2	0101-08	318	m ²	318.000	
				RAZEM	318.000
7	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu - wywiezienie urobku samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.2	0101-04 analogia	79.5	m ³	79.500	
				RAZEM	79.500
8	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z nakładką na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-05 analogia	72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
9	kalk. własna	Nakładka gumowa na obrzeże	m		
d.2		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
10	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-05	318	m ²	318.000	
				RAZEM	318.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. na terenie poza urządzeniami	m ²		
d.2	0104-06	10+5=15 Krotność = 5 318	m ²	318.000	
				RAZEM	318.000
12	kalk. własna	Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacjami, zbrojonej, zatartej na ostro	m ²		
d.2		318	m ²	318.000	
				RAZEM	318.000
13	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna (płyty 300x300x42mm) pomarańczowa HIC 1,5	m ²		
d.2		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
14	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna (płyty 300x300x72mm pomarańczowa, HIC 2,2)	m ²		
d.2		139	m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
15	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna (płyty 300x300x42mm) niebieska HIC 1,5	m ²		
d.2		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
3 Urządzenia zabawowe					
16	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Zestaw zabawowy duży	szt		
d.3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Huśtawka podwójna drewniana	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Ważka drewniana pojedyncza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Urządzenie linowe drzewko	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Równoważnia łamana	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Ścianka wspinaczkowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Kładka górska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Mała architektura					
23	d.4 kalk. własna	Ławka bez oparcia - dostawa i montaż	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
24	d.4 kalk. własna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.4 kalk. własna	Tablica regulamin - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.4 kalk. własna	Ogrodzenie panelowe - wys. 1,8m + cokół z obrzeża betonowego 20x6cm - dostawa i montaż	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
27	d.4 kalk. własna	Furtka 1m szer. - dostawa i montaż	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5 Zieleń					
28	d.5 KNR 2-01 0235-02 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z plantowaniem o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
		50	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
29	d.5 KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		192	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
30	d.5 KNR 2-21 0311-06	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000