LP 1
0+008,871

W=0
N=0.1
Wm=0
Wk=0
P=0

Odsunięcia od osi	10.00	-2.75	0.00	2.75	10.00
Rzędne drogi		217.04	217.05	217.14	
Rzędne terenu		217.01	217.05	217.19	

LP 2
0+022,971

W=0
N=0.0
Wm=0.2
Wk=0
P=0

Odsunięcia od osi	10.00	-2.75	0.00	2.75	10.00
Rzędne drogi		217.92	217.91	217.86	
Rzędne terenu	218.16	217.88	217.82	217.90	

LP 3
0+046,674



W=0.3
N=0.2
Wm=0.28
Wk=0.25
P=0.5

Odsunięcia od osi	10.00	-2.75	0.00	2.75	10.00
Rzędne drogi		218.99	219.05	218.99	
Rzędne terenu	218.98	218.96	218.91	218.83	

LP 4
0+073,354

W=0.2
N=0.1
Wm=0.25
Wk=0.2
Pp=0.3

Odsunięcia od osi	10.00	-2.75	0.00	2.75	10.00
Rzędne drogi		219.66	219.72	219.66	
Rzędne terenu		219.62	219.55	219.66	

LP 5
0+089,933

W=0.2
N=0.2
Wm=0.28
Wk=0.25
P=0.3

Odsunięcia od osi	10.00	-2.75	0.00	2.75	10.00
Rzędne drogi		220.06	220.11	220.06	
Rzędne terenu		219.97	219.96	220.02	

LP 6
0+105,376

W=0.2
N=0.15
Wm=0.28
Wk=0.4
P=0.3

Odsunięcia od osi	10.00	-2.75	0.00	2.75	10.00
Rzędne terenu		220.48	220.54	220.48	
		220.35	220.37	220.47	

LP 7
0+120,239

W=0.2
N=0.25
Wm=0.28
Wk=0.2
P=0.3

Odsunięcia od osi	10.00	-2.75	0.00	2.75	10.00
Rzędne drogi		220.89	220.95	220.89	
Rzędne terenu		220.83	220.80	220.84	

LP 8
0+141,643

W=0
N=0.15
Wm=0.3
Wk=0.0
P=0

Odsunięcia od osi	10.00	-2.73 -2.27	0.00 0.48	2.77	10.00
Rzędne drogi		221.39 221.40	221.45 221.44	221.39	
Rzędne terenu	220.89	221.36 221.36	221.32 221.32	221.30	

Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn ul. Plac T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn				
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego: *Przebudowa ul. Dawida w Szczebrzeszynie.*				
Adres obiektu budowlanego:	Miasto/Miejscowość: *Szczebrzeszyn*	Powiat: *zamojski*	Województwo: *lubelskie*	
Część:	*PROJEKT BUDOWLANY*		Skala:	*1:100*
Branża:	*DROGOWA*			
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	
Projektant:	*mgr inż. Paweł Adam Flis*	LUB/0218/POOD/10		
Sprawdzający:				
Nazwa rysunku:	*Przekroje poprzeczne.*		Nr rys. *5.1*	Wersja: *01*
Zamość, marzec 2018r.				