

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie chodnika			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	0.195	km	0.195	
				RAZEM	0.195
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębielnymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1	0202-02	88*0.15*1.3+20*0.25*1.3+87*0.15*1.5	m ³	43.235	
				RAZEM	43.235
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	0.042*195*2	m ³	16.380	
				RAZEM	16.380
4	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-01	195*2	m	390.000	
				RAZEM	390.000
5	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m ³		
d.1	0107-02	20*0.15*1.3+88*0.15*1.3+87*0.15*1.5	m ³	40.635	
				RAZEM	40.635
6	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0321-03	88*1.3+87*1.5	m ²	244.900	
				RAZEM	244.900
7	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat I-III	m ²		
d.1	0501-01	175*0.75	m ²	131.250	
				RAZEM	131.250
8	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m ³		
d.1	0107-04	Stabilizacja 2,5 Mpa 20*1.3*0.15	m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
9	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0317-03	20*1.3	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
10	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria ładunku I	t		
d.1	0104-01	tłuczeń kamienny 80.86	t	80.860	
				RAZEM	80.860
11	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
d.1	0108-01	Krotność = 3 80.86/10	kurs	8.086	
				RAZEM	8.086
12	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
d.1	0108-01	Podsypka + beton Krotność = 24 44.78/10	kurs	4.478	
				RAZEM	4.478