

l.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1		WYMAGANIA OGÓLNE		
1 d 1	DM.00.00.00	Wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wykonanie objazdów i przejazdów	ryczałt	1,00
Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE				
2		ROBOTY ZIEMNE		
2 d 2	BCD-I D -02.01.01.10.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	26,50
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
3		PODBUDOWY		
3 d 3	BCD-I D -04.02.01.10.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	22,1
4 d 3	BCD-I D -04.02.01.10.12.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	208
5 d 3	BCD-I D -04.05.01.20.21.02	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości C1, 5/2, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	208
6 d 3	BCD-I D -04.05.01.20.22.06	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości C5/6, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	25,50
Razem dział: PODBUDOWY				
4		ELEMENTY ULIC		
7 d 4	BCD-I D -08.01.01.10.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	130
8 d 4	BCD-I D -08.02.02.10.11.04	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm , spoiny wypełnione piaskiem	m2	170
9 d 4	BCD-I D -08.02.02.10.12.04	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm , spoiny wypełnione piaskiem	m2	24,0
10 d 4	BCD-I D -08.03.01.10.11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	130
11 d 4	BCD-I D -08.05.01.10.11.02	Ułożenie ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów betonowych „korytka trapezowe” na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	4
Razem dział: ELEMENTY ULIC				