

## Remont drogi gminne dz. nr. 1767j w Szczepieszynie.kst OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej 37*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	111.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.000</b>
2	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 37*3*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	16.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.650</b>
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 37*2*0.032	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.368</b>
4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 37*2	m		
			m	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 37*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	111.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.000</b>
6	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 37*3*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	11.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.100</b>
7	KNR 2-31 0107-05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka betonowa z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (37*3)*0.038	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.218</b>
8	KNR 2-31 0307-02	Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce nowej cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 37*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	111.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.000</b>