

Ogłoszenie nr 540045964-N-2020 z dnia 12-03-2020 r.

Szczebrzeszyn:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 519672-N-2020

Data: 04/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Szczebrzeszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 95036860600000, ul. Pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 821 095, e-mail um@szczebrzeszyn.pl, faks 846 821 030.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest: W ramach przedmiotu zamówienia planuje się wykonać jezdnię o szerokości 5,00 m, o nawierzchni bitumicznej, w krawężniku drogowym, pobocza gruntowe. Odwodnienie drogi będzie realizowane kanalizacją deszczową zlokalizowaną w ulicy M. Konopnickiej w Szczebrzeszynie. Na włączeniu do drogi powiatowej – studzienka deszczowa o średnicy dn. 50cm., z wpustem, krawężnikowo jezdny, do wpustu deszczowego należy wykonać ściek przykrawężnikowy. Konstrukcja jezdni: - warstwa piasku stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ Mpa – 20 cm., - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN – S-06102 z 2% dodatkiem cementu – 20cm., - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W – 5 cm, - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11S – 4 cm, Konstrukcja zjazdów: - warstwa

piasku stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ Mpa/ z węzła betoniarskiego – 15cm., -
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN – S-06102– 20cm., -
podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm., - warstwa ścieralna –kostka betonowa– 8 cm,
Zjazdy obramować obrzeżem betonowym 8x30 na ławie z betonu. Obramowanie od strony
jezdni wykonać krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie z betonu. 2) Oznakowanie odcinka
drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, 3) wykonanie
dokumentacji powykonawczej, zapewnienie obsługi geodezyjnej, wytyczenie i wykonanie
map inwentaryzacji powykonawczych (3 egz.),

W ogłoszeniu powinno być: W ramach przedmiotu zamówienia planuje się wykonać jezdnię
o szerokości 5,00 m, o nawierzchni bitumicznej, w krawężniku drogowym, pobocza gruntowe.
Odwodnienie drogi będzie realizowane kanalizacją deszczową zlokalizowaną w ulicy M.
Konopnickiej w Szczepleszynie. Na włączeniu do drogi powiatowej – studzienka deszczowa
o średnicy dn. 50cm., z wpustem, krawężnikowo jezdniowym, do wpustu deszczowego należy
wykonać ściek przykrawężnikowy. Konstrukcja jezdni: - warstwa piasku stabilizowanego
cementem $R_m=2,5$ Mpa – 20 cm., - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN – S-06102 z 2% dodatkiem cementu – 20cm., - warstwa wiążąca z
betonu asfaltowego AC 11W – 5 cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4
cm, Konstrukcja zjazdów: - warstwa piasku stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ Mpa/ z węzła
betoniarskiego – 15cm., - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN – S-06102– 20cm., - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm., - warstwa ścieralna
–kostka betonowa– 8 cm, Zjazdy obramować obrzeżem betonowym 8x30 na ławie z betonu.
Obramowanie od strony jezdni wykonać krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie z betonu.
2) Oznakowanie odcinka drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zapewnienie obsługi geodezyjnej, wytyczenie i
wykonanie map inwentaryzacji powykonawczych (3 egz.), Przedmiar robót uzupełniono o
dodatkową pozycję. Należy uwzględnić zmiany wynikające ze zmienionego przedmiaru robót,
stanowiącego załącznik do SIWZ

BURMISTRZ

Henryk Matej