

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7

Roboty budowlane

45111300-1

Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku gospodarczego oraz mieszkalnego - na działce nr ewid. 313/65, w obrębie geod. Szczepieszyn

ADRES INWESTYCJI: ul. Zwierzyniecka 3A

NAZWA INWESTORA: Gmina Szczepieszyn

ADRES INWESTORA: Plac Tadeusz Kościuszki 1, 22-460 Szczepieszyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Stanisław Kaziród

DATA OPRACOWANIA:

20.05.2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

**inż. Stanisław Kaziród**  
**nr upr. UAN-II-8387/94/87**  
**spec. konstrukcyjno-budowlane**

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

20.05.2020

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		170	m2	170,000	
				RAZEM	170,000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		34,4	m	34,400	
				RAZEM	34,400
3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		46	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
6	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m2		
		170	m2	170,000	
				RAZEM	170,000
7	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2		
		12,6	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
8	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m2		
		198	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
9	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg i legarów na półwprost	m2		
		198	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
10	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
11	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		194,60	m	194,600	
				RAZEM	194,600
12	KNR 4-04 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt.		
		58	szt.	58,000	
				RAZEM	58,000
13	KNR 4-04 0801-01	Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
14	KNR 4-04 0109-05	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy	m3		
		4,05	m3	4,050	
				RAZEM	4,050
15	KNR 4-04 0107-01	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		109	m2	109,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	109,000
16	KNR 4-04 0107-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm	m		
		97	m	97,000	
				RAZEM	97,000
17	KNR 4-04 0102-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie wapiennej	m3		
		25	m3	25,000	
				RAZEM	25,000
18	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		130	m3	130,000	
				RAZEM	130,000
19	KNR 4-04 0602-05	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
20	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t		
		2,5	t	2,500	
				RAZEM	2,500
21	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		2,5	t	2,500	
				RAZEM	2,500
22	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		120	m3	120,000	
				RAZEM	120,000
23	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Krotność = 2	m3		
		120	m3	120,000	
				RAZEM	120,000
24	Kalkulacja Własna	Utylizacja drewna	m2		
		1012,6	m2	1 012,600	
				RAZEM	1 012,600
25	KNKRB 1 0411-03	Wyrównanie terenu po rozbiórkach zabudowań i innych obiektów	ha		
		0,05	ha	0,050	
				RAZEM	0,050
26	KNR 4-01 0105-02	Nawiezenie ziemi urodzajnej	m3		
		60	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
27	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu kat. I-III	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
28	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000